

第五章 采购需求

一、项目概况

- 1、招标单位：白沙黎族自治县水务事务中心
- 2、项目名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目
- 3、项目编号：HNDWZB20240305
- 4、招标控制价：2254174.00 元（报价不得超过预算金额（或最高限价），否则其报价无效。）
- 5、工期：90 日历天
- 6、地点：白沙县；
- 7、建设规模及内容：村入口景观（含牌坊，景墙等）；景观矮墙（青砖及红砖）169m；景观挡墙（青砖）高 1 米，长 910m；护栏（青砖及红砖）410 米；排水沟明沟 1755 米；过路排水沟 104 米；沉沙井 20 个；立面彩绘 566.8 m²；场地硬化（青砖工字铺）477 m²；太阳能路灯 24 盏；成品垃圾亭 1 座等内容（具体以采购人提供的经审核的施工图纸或工程量清单数量为准）；
- 8、付款方式：按照合同约定的付款方式付款
- 9、验收方式：由采购人组织有关部门按照国家有关标准和磋商文件的规定采购方进行验收。
- 10、施工图（另附）
- 11、工程量清单

编制说明

工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

一、工程概况

- 1、项目名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目
- 2、项目性质：新建
- 3、工程地点：白沙县
- 4、工程概况：村入口景观（含牌坊，景墙等）；景观矮墙（青砖及红砖）169m；景观挡墙（青砖）高 1 米，长 910m；护栏（青砖及红砖）410 米；排水沟明沟 1755 米；过路排水沟 104 米；沉沙井 20 个；立面彩绘 566.8 m²；场地硬化（青砖工字铺）477 m²；太阳能路灯 24 盏；成品垃圾亭 1 座等内容。

二、编制范围

本工程量清单编制范围主要包括以下几部分：

- 1、2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目编制主要内容如下：

（1）建筑工程、临时工程等。

- 2、不含建设用地费用、工程建设其他费、预备费等费用等费用的编制。

三、编制依据

- 1、施工设计图纸及相关概预算批复文件。
- 2、《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准的通知》（琼水利基[2000]103 号文）；
- 3、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42 号文）；
- 4、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116 号文）；
- 5、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77 号文）；
- 6、“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准》

部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文;

- 7、《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007);
- 8、与本工程有关的标准(包括标准图集)、规范、技术资料。
- 9、招标文件、补充通知。
- 10、海南省颁布其他有关文件、资料。

四、编制方法

1. 本建设项目工程量清单采用广联达水利水电计价软件 GWH2014 软件进行编制, 主要按照《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》(琼水利基[2000]42号文)等及相关规定编制本招标控制价。

2. 广联达水利水电计价软件 GWH2014 软件。

五、计量说明

1. 工程量根据提供施工图设计文件、有关计量规范及常规施工方案计算; 分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据项目特征、现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价; 总价措施项目费、其他项目费、规费及税金根据相关规定计取, 结算时根据现场实际情况计量。

2. 平面图与纵断面图、详图有矛盾时, 以纵断面图及详图为准计算工程量。

六、其他相关说明

- 1、施工现场情况: 以现场踏勘情况为准。
- 2、自然地理条件: 本工程位于海南省白沙县。
- 3、环境保护要求: 满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
- 4、本工程投标报价按《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)、《水电水利工程工程量计算规定》(DL/T 5088-1999)的规定及要求。
- 5、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及施工图纸等文件结合查阅与理解。
- 6、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价, 对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目, 则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

- 7、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据施工图，按照《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)、《水电水利工程工程量计算规定》(DL/T 5088-1999)进行计算的的预计量，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，结算工程量以现场实际发生工程量为准，工程量变化引起的单价调整以业主与承包商签字的合同约定为准。
- 8、工程量清单所列的工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
- 9、工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。
- 10、分类分项工程量清单计价表中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
- 11、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案，并作出报价。
- 12、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
- 13、规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
- 14、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，未列项目不予计量，其费用视为已综合或分摊在本合同工程有关项目的单价或合价之中。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|-----------------------|--|------|----------|----------|----|
| | 一 | 景观挡墙 | | | | | |
| | 500101001001 | 景观挡墙清杂 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距 | m2 | 1046.52 | | |
| | 500101002001 | 景观挡墙土方开挖 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 本桩利用 | m3 | 614.346 | | |
| | 500101002002 | 景观挡墙余土外运 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距 | m3 | 257.754 | | |
| | 500103001001 | 景观挡墙土方填筑 | 1. 土质: 原土回填 | m3 | 614.346 | | |
| | 500109001001 | C20混凝土基础 | 1. 部位及类型: 基础 2. 强度等级: C20 | m3 | 57.4763 | | |
| | 500105006001 | 240×120×60mm厚青砖挡土墙结构柱 | 1. 品种、规格及强度等级 : 240×120×60 | m3 | 52.2634 | | |
| | 500105006002 | 240×120×60mm厚青砖挡土墙 | 1. 品种、规格及强度等级 : 240×120×60mm厚青砖 2. 其他: 泄水管 | m3 | 315.4395 | | |
| | 二 | 护栏 | | | | | |
| | 500105006003 | 240×120×60mm厚红砖(护栏) | 1. 品种、规格及强度等级 : 240×120×60 | m3 | 11.3219 | | |
| | 500105006004 | 200×100×50mm厚青砖(护栏) | 1. 品种、规格及强度等级 : 200×100×50 | m3 | 32.931 | | |
| | 500112001001 | 护栏C30混凝土预制圆柱 | 1. 构件结构尺寸: 详见施工图 2. 强度等级: C30 3. 钢筋: 制安 | m3 | 7.1743 | | |
| | 三 | 排水沟 | | | | | |
| | 50010100100 | 排水沟清杂 | 1. 土类分级: 一二类土 | m2 | 1193.5 | | |

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 2 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|----------------|--|------|--------|----------|----|
| | 2 | | 2. 运距: 投标人自行考虑运距 | | | | |
| | 500101004001 | 排水沟、槽土开挖 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 本桩利用 | m3 | 177.32 | | |
| | 500101004002 | 排水沟余土外运 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距 | m3 | 579.15 | | |
| | 500103001002 | 排水沟土方填筑 | 1. 土质: 原土回填 | m3 | 177.32 | | |
| | 500109001002 | 排水沟C20混凝土垫层 | 1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20 | m3 | 119.35 | | |
| | 500109001003 | 排水沟C30混凝土沟壁及底板 | 1. 部位及类型: 沟壁及底板 2. 强度等级: C30 3. 钢筋: 制安 | m3 | 265.98 | | |
| | 500105010001 | 排水沟立面防水砂浆抹面 | 1. 砂浆强度等级及配合比: 防水砂浆 | m2 | 1364 | | |
| | 500105010002 | 排水沟底面防水砂浆抹面 | 1. 砂浆强度等级及配合比: 防水砂浆 | m2 | 443.3 | | |
| | 500105010003 | 排水沟面层水泥砂浆找平 | 1. 砂浆强度等级及配合比: 水泥砂浆 | m2 | 2182.4 | | |
| | 四 | 沉沙井 | | | | | |
| | 500101004003 | 土方开挖外运 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距 | m3 | 41.514 | | |
| | 500109001004 | 沉沙井C20混凝土垫层 | 1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20 | m3 | 1.7 | | |
| | 500109001005 | 沉沙井C30混凝土沟壁及底板 | 1. 部位及类型: 沟壁及底板 2. 强度等级: C30 3. 钢筋: 制安 | m3 | 4.098 | | |

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 3 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|------------------|--|----------------|--------|----------|----|
| | 500105010004 | 沉沙井立面防水砂浆抹面 | 1. 砂浆强度等级及配合比: 防水砂浆 | m ² | 64.496 | | |
| | 500114001001 | 800×500mm成品铸铁井盖 | 1. 名称: 800×500mm成品铸铁井盖 | 个 | 20 | | |
| | 五 | 排水过路沟 | | | | | |
| | 500109010001 | 破除路面 | 1. 凿除部位及断面尺寸: 破除路面 | m ³ | 14.56 | | |
| | 500101004004 | 排水过路沟、槽土开挖 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 本桩利用 | m ³ | 7.696 | | |
| | 500101004005 | 排水过路沟余土外运 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距 | m ³ | 37.44 | | |
| | 500103001003 | 排水过路沟土方填筑 | 1. 土质: 原土回填 | m ³ | 7.696 | | |
| | 500109001006 | 排水过路沟C20混凝土垫层 | 1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20 | m ³ | 7.28 | | |
| | 500109001007 | 排水过路沟C30混凝土沟壁及底板 | 1. 部位及类型: 沟壁及底板 2. 强度等级: C30 3. 钢筋: 制安 | m ³ | 23.4 | | |
| | 500105010005 | 排水过路沟立面防水砂浆抹面 | 1. 砂浆强度等级及配合比: 防水砂浆 | m ² | 52 | | |
| | 500105010006 | 排水过路沟底面防水砂浆抹面 | 1. 砂浆强度等级及配合比: 防水砂浆 | m ² | 27.04 | | |
| | 500105010007 | 排水过路沟面层水泥砂浆找平 | 1. 砂浆强度等级及配合比: 水泥砂浆 | m ² | 160.16 | | |
| | 六 | 立体彩绘 | | | | | |
| | 500114001002 | 立体彩绘 | 1. 名称: 立体彩绘, 详见施工图设计 | m ² | 566.8 | | |
| | 七 | 成品垃圾亭 | | | | | |
| | 500101001003 | 成品垃圾亭清杂 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投 | m ² | 2.5 | | |

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 4 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|---------------|-----------------------------------|------|-------|----------|----|
| | | | 标人自行考虑运距 | | | | |
| | 500101002003 | 成品垃圾亭土方开挖余土外运 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距 | m3 | 0.375 | | |
| | 500109001008 | 成品垃圾亭C25混凝土基础 | 1. 部位及类型: 基础 2. 强度等级: C25 | m3 | 0.375 | | |
| | 500114001003 | 成品垃圾亭 | 1. 名称: 成品垃圾亭, 详见施工图设计 | 座 | 1 | | |
| | 500114001004 | 成品垃圾桶 | 1. 名称: 成品垃圾桶, 详见施工图设计 | 个 | 4 | | |
| | 八 | 1#台阶 (4m宽) | | | | | |
| | 500101002004 | 1#台阶土方开挖余土外运 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距 | m3 | 2.4 | | |
| | 500109001009 | 1#台阶C20混凝土垫层 | 1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20 | m3 | 0.8 | | |
| | 500105006005 | 青砖台阶 | 1. 品种、规格及强度等级: 青砖 | m3 | 5.22 | | |
| | 九 | 2#台阶 (扇形) | | | | | |
| | 500101002005 | 2#台阶土方开挖余土外运 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距 | m3 | 2.04 | | |
| | 500109001010 | 2#台阶C20混凝土垫层 | 1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20 | m3 | 0.68 | | |
| | 500105006006 | 青砖台阶 | 1. 品种、规格及强度等级: 青砖 | m3 | 4.437 | | |
| | 十 | 6m杆60w太阳能路灯 | | | | | |
| | 500101002006 | 路灯土方开挖 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 本桩利用 | m3 | 5.712 | | |

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|---------------|---------------------------------|------|--------|----------|----|
| | 500101002007 | 路灯余土外运 | 1. 土类分级:一二类土 2. 运距:投标人自行考虑运距 | m3 | 8.88 | | |
| | 500103001004 | 路灯土方填筑 | 1. 土质:原土回填 | m3 | 5.712 | | |
| | 500109001011 | 路灯C20混凝土垫层 | 1. 部位及类型:垫层 2. 强度等级:C20 | m3 | 1.536 | | |
| | 500109001012 | 路灯C30混凝土基础 | 1. 部位及类型:基础 2. 强度等级:C30 | m3 | 7.344 | | |
| | 500114001005 | 6m杆60w太阳能路灯安装 | 1. 名称:6m杆60w太阳能路灯, 详见施工图设计 | 盏 | 24 | | |
| | 十一 | 牌坊 | | | | | |
| | 500101002008 | 牌坊土方开挖 | 1. 土类分级:一二类土 2. 运距:本桩利用 | m3 | 7.435 | | |
| | 500101002009 | 牌坊余土外运 | 1. 土类分级:一二类土 2. 运距:投标人自行考虑运距 | m3 | 1.109 | | |
| | 500103001005 | 牌坊土方填筑 | 1. 土质:原土回填 | m3 | 7.435 | | |
| | 500109001013 | 牌坊C20混凝土垫层 | 1. 部位及类型:垫层 2. 强度等级:C20 | m3 | 0.135 | | |
| | 500109001014 | 牌坊C30混凝土基础 | 1. 部位及类型:基础 2. 强度等级:C30 | m3 | 3.8431 | | |
| | 500111001001 | 牌坊钢筋加工及安装 | 1. 名称:钢筋加工及安装 | t | 0.2948 | | |
| | 500105010008 | 牌坊面层水泥砂浆找平 | 1. 砂浆强度等级及配合比:水泥砂浆 | m2 | 1.1564 | | |
| | 011406001001 | 牌坊抹灰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:木色漆, 两遍 | m2 | 43.908 | | |
| | 50011400100 | 镀锌钢顶帽定制 | 1. 名称:镀锌钢顶帽定制 | 块 | 1 | | |

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 6 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|---------------------------|--|------|--------|----------|----|
| | 6 | | , 详见施工图设计 | | | | |
| | 500114001007 | 50mm厚镀锌钢纹案 | 1. 名称:50mm厚镀锌钢纹案, 详见施工图设计 | 项 | 1 | | |
| | 010603003001 | 直径75×1mm厚镀锌圆通 | 1. 名称:直径75×1mm厚镀锌圆通 | t | 0.004 | | |
| | 010603003002 | 直径100×2mm厚镀锌圆通 | 1. 名称:直径100×2mm厚镀锌圆通 | t | 0.0324 | | |
| | 500109001015 | 牌坊C25混凝土基础 | 1. 部位及类型:基础 2. 强度等级:C25 | m3 | 0.032 | | |
| | 011204002001 | 拼碎石材墙面 | 1. 墙体类型:混凝土墙 | m2 | 12.56 | | |
| | 500114001008 | 直径50×1mm厚500×500mm镀锌钢字体定制 | 1. 名称:直径50×1mm厚500×500mm镀锌钢字体定制, 详见施工图设计 | 个 | 4 | | |
| | 十二 | 景墙一(有字体) | | | | | |
| | 500101002010 | 挖土余土外运 | 1. 土类分级:一二类土 2. 运距:投标人自行考虑运距 | m3 | 9.394 | | |
| | 500109001016 | 景墙一(有字体)C20混凝土垫层 | 1. 部位及类型:垫层 2. 强度等级:C20 | m3 | 0.549 | | |
| | 500105003001 | 直径50-300mm本地毛石堆砌 | 1. 材质及规格:直径50-300mm本地毛石堆砌 | m3 | 4.1576 | | |
| | 500109001017 | 景墙一(有字体)C25混凝土基础 | 1. 部位及类型:基础 2. 强度等级:C25 | m3 | 0.06 | | |
| | 500111001002 | 钢筋加工及安装 | 1. 名称:钢筋加工及安装 | t | 0.0451 | | |
| | 010603003003 | 400×100×1mm厚镀锌钢 | 1. 名称:400×100×1mm | t | 0.0584 | | |
| | 010603003000 | 100×60×1mm厚镀锌钢 | 1. 名称:100 | t | 0.0022 | | |

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 7 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|---------------------------|---|----------------|---------|----------|----|
| | 4 | | ×60×1mm厚镀锌钢 | | | | |
| | 010603003005 | 100×30×1mm厚镀锌钢 | 1. 名称: 100×30×1mm | t | 0.013 | | |
| | 500114001009 | 100×1mm厚镀锌钢成品图案定制 | 1. 名称: 100×1mm厚镀锌钢成品图案定制, 详见施工图设计 | 项 | 1 | | |
| | 500114001010 | 直径50×1mm厚400×400mm镀锌钢字体定制 | 1. 名称: 直径50×1mm厚400×400mm镀锌钢字体定制, 详见施工图设计 | 个 | 7 | | |
| | 011406001002 | 景墙一(有字体)抹灰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数: 木色漆, 两遍 | m ² | 10.2905 | | |
| | 十三 | 景墙二(无字体) | | | | | |
| | 500101002011 | 挖土余土外运 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距 | m ³ | 9.394 | | |
| | 500109001018 | 景墙二(无字体)C20混凝土垫层 | 1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20 | m ³ | 0.549 | | |
| | 500105003002 | 直径50-300mm本地毛石堆砌 | 1. 材质及规格: 直径50-300mm本地毛石堆砌 | m ³ | 4.1576 | | |
| | 500109001019 | 景墙二(无字体)C25混凝土基础 | 1. 部位及类型: 基础 2. 强度等级: C25 | m ³ | 0.06 | | |
| | 500111001003 | 钢筋加工及安装 | 1. 名称: 钢筋加工及安装 | t | 0.0451 | | |
| | 010603003006 | 400×100×1mm厚镀锌钢 | 1. 名称: 400×100×1m | t | 0.0584 | | |
| | 010603003007 | 100×60×1mm厚镀锌钢 | 1. 名称: 100×60×1mm | t | 0.0022 | | |
| | 010603003008 | 100×30×1mm厚镀锌钢 | 1. 名称: 100×30×1mm | t | 0.013 | | |

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 8 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|-----------------------------|--|------|---------|----------|----|
| | 500114001011 | 100×1mm厚镀锌钢成品图案定制 | 1. 名称:100×1mm厚镀锌钢成品图案定制, 详见施工图设计 | 项 | 1 | | |
| | 011406001003 | 景墙二(无字体)抹灰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:木色漆, 两遍 | m2 | 10.2905 | | |
| | 十四 | 景观矮墙(仅入口处) | | | | | |
| | 500101002012 | 景观矮墙(仅入口处)土方开挖余土外运 | 1. 土类分级:一二类土 2. 运距:投标人自行考虑运距 | m3 | 5.8475 | | |
| | 500109001020 | 景观矮墙(仅入口处)C20混凝土垫层 | 1. 部位及类型:垫层 2. 强度等级:C20 | m3 | 1.2712 | | |
| | 500105006007 | 240×120×60mm厚红砖(景观矮墙(仅入口处)) | 1. 品种、规格及强度等级 :240×120×60 | m3 | 1.0886 | | |
| | 500105006008 | 200×100×50mm厚青砖(景观矮墙(仅入口处)) | 1. 品种、规格及强度等级 :200×100×50 | m3 | 3.012 | | |
| | 500112001002 | C30混凝土预制圆柱(景观矮墙(仅入口处)) | 1. 构件结构尺寸:详见施工图 2. 强度等级:C30 3. 钢筋:制安 | m3 | 0.3523 | | |
| | 十五 | 景观矮墙 | | | | | |
| | 500101002013 | 景观矮墙土方开挖余土外运 | 1. 土类分级:一二类土 2. 运距:投标人自行考虑运距 | m3 | 36.3216 | | |
| | 500109001021 | 景观矮墙C20混凝土垫层 | 1. 部位及类型:垫层 2. 强度等级:C20 | m3 | 7.896 | | |
| | 500105006009 | 240×120×60mm厚红砖(景观矮墙) | 1. 品种、规格及强度等级 :240×120×60 | m3 | 5.832 | | |
| | 500105006010 | 200×100×50mm厚青砖(景观矮墙) | 1. 品种、规格及强度等级:200×100 | m3 | 18.855 | | |

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 9 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|------------------|---|------|---------|----------|----|
| | | | ×50mm厚青砖 | | | | |
| | 500112001003 | C30混凝土预制圆柱(景观矮墙) | 1. 构件结构尺寸: 详见施工图 2. 强度等级: C30 3. 钢筋: 制安 | m3 | 2.2099 | | |
| | 十六 | 场地硬化 | | | | | |
| | 500101001004 | 场地硬化清杂 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距 | m2 | 477 | | |
| | 500101002014 | 场地硬化土方开挖余土外运 | 1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距 | m3 | 162.18 | | |
| | 500101001005 | 路床整形碾压 | 1. 名称: 路床整形碾压 | m2 | 477 | | |
| | 500103007001 | 碎石垫层 | 1. 颗粒级配: 级配碎石 2. 分层厚度及碾压遍数: 150mm厚 | m3 | 71.55 | | |
| | 500109001022 | 场地硬化C20混凝土垫层 | 1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20 | m3 | 47.7 | | |
| | 040204002001 | 240×120×60mm厚青砖 | 1. 块料品种、规格 : 240×120×60 | m2 | 477 | | |
| | 十七 | 绿化工程 | | | | | |
| | 500114001012 | 满铺大叶油草 | 1. 名称: 满铺大叶油草 | m2 | 2535 | | |
| | 十八 | 临时房屋建筑工程 | | | | | |
| | 500114001013 | 施工仓库 | 1. 名称: 施工仓库 | m2 | 30 | | |
| | 500114001014 | 生活工棚 | 1. 名称: 生活工棚 | m2 | 40 | | |
| | 十九 | 自发电施工供电补差 | | | | | |
| | 500114001015 | 自发电施工供电补差 | 1. 名称: 自发电施工供电补差 | kw·h | 14964.9 | | |
| | 二十 | 其他临时工程 | | | | | |

